

PPI Programas y Proyectos de Inversión

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 07PFCH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México

	Denominación del Programa o Proyecto de Inversión	Avance Físico	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas
Proyecto de Inversión			Aprobado	Modificado	Ejercido	
О07РН8001	Rehabilitación de la última casa del siglo XVI	100	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	Retiro de encorazados en mechinales, retiros y reintegración de aplanados en muros, reintegración de vigas, colocación de antepechos en puertas de madera, reintegración de enladrillado y colocación de impermeabilizando en azotea, aplicación de pintura a la cal en muros, colocación de tapajuntas en muros de colindancia, inyección de grietas, consolidación de muros, colocación de puertas de madera y restauración de puerta principal histórica, integración de cancelería de madera en ventanas, consolidación de pretiles y coronamiento de muros, tendido y conexión de nueva instalación eléctrica; construcción de registros, ramaleos, conexión y pruebas de instalación hidráulica y sanitaria; colocación de luminarias. Colocación de pisos y mobiliario fijo.  Se rehabiliario fijo.
007Р <mark>н</mark> 8002	Mural artístico mediante grafiti, alusivo a la fachada original del edificio		0.00	799,200.00	589,735.71	Se rehabiltarán 115 metros cuadrados de la fachada del edificio ubicado en República de Guatemala No. 28, mediante el retiro de los aplanados existentes que se encuentran en mal estado, el retiro de mural existente a base de mosaicos que será reubicado en otro espacio, la reintegración de aplanados, el sellado de grietas y retiro de vegetación parásita así como la consolidación de cornisa. Una vez que la superficie se encuentra lista, se llevará a cabo la incorpración de pintura para conformar el mural artistico. El avance físico de proyecto es del 100% toda vez que no se comprometio el total del monto aprobado, solo se comprometio la cantidad de 589,735.71 de





007РН8003	Elementos para el control del acceso vehicular	100	0.00	1,498,500.00	378,515.52	Se contempla la rehabilitación de 2490 metros cuadrados de calle, atraves de la instalación de mobiliario urbano con jardinería, que propicie nuevos ambientes en estas calles, logrando que sean más agradables para la convivencia de las personas. También se incorpora señalética de conformidad con la normatividad vigente para indicar el uso correcto de estas calles.  Los elementos urbanos que se colocarán se integran convenientemente con el paísaje histórico de la zona, propiciando la mayor claridad y limpieza.  El avance físico del proyecto es del 100% toda vez que no se comprometio el total del monto aprobado, solo se comprometio la cantidad de 378,515.52 de la cual ya se devengo el 100%.
007РН8004	Mantenimiento general de fachadas	100	0.00	299,700.00	290,885.37	El proyecto consiste en la rehabilitación de 117 metros cuadrados de la fachada del inmueble ubicado en Seminario No. 10, de acuerdo con el proyecto de intervención compuesto por el levantamiento de fábricas, diagnóstico de deterioros y acciones de intervención acorde con los valores arquitectónicos del edificio. Los alcances de los trabajos serán los siguientes: Liberación de agentes de deterior y elementos ajenos al edificio, retiro de aplanados en mal estado, consolidación de elementos ornamentales, remamposteo en cornisas y marcos de cantera, mantenimiento de elementos de madera, limpieza de elementos pétreos, reintegración de aplanados y de capa pictórica, renovación de elementos de protección de vanos en planta baja. El avance físico del proyecto es del 100% toda vez que no se comprometio el total del monto aprobado, solo se comprometio la cantidad de 290,885.37 de la cual ya se devengo el 100%.
007РН8005	Iluminación Artística de la Fachada Oriente	100	0.00	10,989,000.00	10,989,000.00	Se llevara a cabo la iluminación artística de 2000 metros cuadrados de la Fachada Oriente de la Catedral Metropolitana, mediante la instalación de luminarias artísticas de tecnología LED de fabricación italiana; éstas se instalarán en postes que se ubicarán en la Plaza Seminario, ya sea aprovechando los existentes y aumentando su altura, o bien mediante nuevos postes que se instalarán en las mismas ubicaciones, incorporando en ellos también el alumbrado público de la plaza.





007 PH	8008	Complementos para la Rehabilitación de las calles Luis González Obregón y República de Cuba	100	0.00	5,000,000.00	4,871,079.33	Se rehabilitara un área de 3,500 metros cuadrados considerando la rehabilitación del arroyo vehicular y banquetas de República de Cuba desde la calle Palma Norte hasta República de Brasil; rehabilitación de arroyo vehicular y banquetas en cruces viales de la Calle República de Cuba con Ignacio Allende, República de Brasil, Palma Norte y República de Chile. Los trabajos incluyen adecuación geométrica, renovación de pavimentos, complementación del arbolado y alumbrado público, señalética, así como conformación de cruces peatonales seguros.
007PI	18009	Cuarta etapa de rehabilitación del inmueble ubicado en la calle Francisco Javier Mina No. 150	100	0.00	865,211.75	865,211.75	Cuarta etapa de rehabilitación del inmueble ubicado en la calle Francisco Javier Mina No. 150 que consiste en complementación de sanitarios, colocación de acabados y pisos, instalación de cableado eléctrico general, colocación de lámparas en todos los niveles, restauración exterior del cupulín remate del bay window, restauración de la escalera, consolidación de elementos históricos puntuales ubicados en la colindancia sur, complementación de acabados en áreas comunes.





						de rerorzara estructurarmente er rimuebre
	Centro de Innovación y Desarrollo Económico Cultural del Centro Histórico	100	0.00	7,400,000.00	7,400,000.00	destinado al Centro de Innovación y Desarrollo Económico Cultural del Centro Histórico, mediante la colocación de una nueva fachada, ya que la anterior presentó fallas debido a la ligereza de sus materiales y la esbeltez de su diseño. También se reforzará el muro del cubo del elevador, los muros interiores de cada nivel y los de colindancia que resultaron afectados; las columnas llevarán un reforzamiento en los aplanados. Se retirará el último nivel del edificio, el cual fue un agregado posterior a la construcción original y que está generando un peso adicional a la estructura. Se renovarán las bajadas pluviales debido a que se fracturaron durante el movimiento telúrico; también se rehabilitará el cárcamo del sótano para evitar la acumulación del agua de lluvia en esa zona. Se retirará la marquesina, la cual se fracturó con el sismo, y se sustituirán las trabes de liga ya que también fallaron durante el evento. Las escaleras se reforzarán, pues presentaron diversos daños en toda su trayectoria. Para esto, se actualizarán los datos del cálculo estructural de acuerdo con lo establecido por el Reglamento de Construcciones vigente, a fin de contar con los elementos técnicos necesarios para la colocación de los alconación de los alconacións de los alco
	Total URG (8)		0.00	34,351,611.75	32,884,427.68	
Total URG (7)						

Elaboró:

YENEFRIS BÁEZ ALVARADO

JUD. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

Autonicó

CARLOS VICENTE RIVAS TOVAR

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS